

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：浏阳市人民医院皮肤科改造项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	31135. 06
1. 1	浏阳市人民医院皮肤科改造项目	31135. 06
1. 1. 1	装修工程	25511. 42
1. 1. 2	安装工程	5623. 64
2	措施项目	1422. 21
2. 1	其中：安全生产措施项目	612. 16
3	其他项目	4113. 50
3. 1	其中：暂列金额	3113. 50
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	1000. 00
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3300. 37
合 计		39971. 14

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		25511. 42
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			25511. 42
1. 1. 1	人工费			12335. 61
1. 1. 2	材料费			13030. 17
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			390. 78
1. 1. 4	管理费		10. 605	1349. 55
1. 1. 5	利润		9. 737	1239. 58
1. 1. 6	单价优惠	不用于电子招投标	10. 00	2834. 27
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1. 2. 1	单价优惠	不用于电子招投标	10. 00	
2	措施项目费			1097. 10
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	469. 60
2. 2	单价优惠		10. 00	
3	其他项目费			3551. 14
3. 1	其中：暂列金额			2551. 14
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			1000. 00
3. 4	其中：合同中约定的其他项目			
3. 5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	2714. 37
5	总价优惠	不用于电子招投标		
单位工程建安造价		1+2+3+4		32874. 03

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除、改造部分					2786.93
1	011102003001	原有地面砖拆除	1. 拆除原有地面砖； 2. 铲除砂浆面层、块料面层、找平等，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放；	m2	28.76	13.27	381.65
2	011201001001	原有墙面装饰层拆除	1. 原有墙面装饰层拆除至水泥砂浆基层； 2. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放；	m2	68.34	13.97	954.71
3	011302001001	原有吊顶天棚拆除	1. 原有吊顶天棚拆除； 2. 拆除龙骨、面层、控制扬尘、垃圾归类、堆码、场地清扫；	m2	28.76	9.85	283.29
4	010802001001	开门洞	1. 开门洞； 2. 拆墙、削砖、安放过梁、立挡、镶砖，清理并将废渣废料分类装袋集中堆放；	个	1	141.88	141.88
5	010402001001	加气砼砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU5加气混凝土砌块； 2. 墙体厚度：100mm； 3. 砂浆强度等级：专用加气块粘接砂浆；	m3	0.65	507.80	330.07
6	010506023001	墙面挂钢丝网	1. 墙面挂钢丝网，宽度400mm；	m2	2.08	17.79	37.00
7	010506017001	砌体工程内配圆钢筋 Φ6	1. 砌体工程内配钢筋 圆钢 Φ6；	t	0.004	6227.76	24.91
8	010506017002	植筋增加费 Φ6	1. 植筋增加费 Φ6；	根	20	2.09	41.80
9	010604001001	洞口铁件	1. L50*5角钢； 2. 100*100*6mm扁钢@200焊接牢固； 3. Φ12螺栓@400对穿拧紧； 4. 具体做法详见图纸大样；	t	0.014	10559.85	147.84
10	010101001001	楼面运出垃圾	1. 楼面运出垃圾；	m3	2.517	73.42	184.80
本页小计							2527.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 装车，楼层运出垃圾包括室外30m以内水平运输以及堆放； 3. 装、运、卸，清理场地；				
11	010103002001	建筑垃圾外运5km	1. 建筑垃圾外运5km；	m3	2. 52	102. 77	258. 98
A2		防水部分					5317. 57
12	010904002001	楼面涂膜防水	1. 1. 5厚聚氨酯防水材料（沿墙返400mm）； 2. 人工涂刷；	m2	43. 59	47. 75	2081. 42
13	010904001001	楼面聚合物防水砂浆	1. 6mm厚聚合物防水砂浆；	m2	28. 51	26. 06	742. 97
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（I型）； 2. 高度距地2m；	m2	57	43. 74	2493. 18
A3		装修部分					17406. 92
15	011201001002	新增墙面一般抹灰	1. 15mm厚1:3水泥砂浆； 2. 双面挂耐碱玻纤网格布；	m2	13	30. 04	390. 52
16	011102003002	300*300防滑地砖楼面	1. 300*300*10防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝； 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆； 3. 20厚1:3水泥砂浆； 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平； 5. 素水泥浆一遍；	m2	28. 51	132. 43	3775. 58
17	011203003001	300*600面砖墙面	1. 10厚300*600白色面砖，水泥砂浆擦缝； 2. 4厚专业水泥基陶瓷粘接剂粘贴；	m2	76. 62	117. 13	8974. 50
18	011302001002	600*600铝扣板吊顶	1. 600*600铝扣板吊顶； 2. 含轻钢龙骨； 3. 吊顶高度2. 6m；	m2	28. 51	124. 49	3549. 21
19	010802001002	铝合金门	1. 门类型:铝合金门； 2. 门洞口尺寸:1000*2100mm； 3. 含6mm平板玻璃； 4. 含五金、门锁等；	m2	2. 1	341. 48	717. 11
本页小计							22983. 47

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							25511.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	469.60	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	208.71	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	96.72	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	281.25	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	40.82	
本页小计				1097.10	
合 计				1097.10	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	2551.14			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工	1000.00			详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		3551.14			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	25511.42	10	2551.14			
2							
本页小计		-	-	2551.14			-
合 计		-	-	2551.14			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
1	计日工	工日	5.00		200.00	1000.00		
人工小计						1000.00		
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计						1000.00		
总 计						1000.00		

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		30159.66	9	2714.37
合 计					2714.37

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	12587.395	0.98	12335.65	人工系数： 0.98；
2	01090100001~1	圆钢 Φ6	kg	4.08	3.32	13.55	
3	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.707	6.08	4.30	
4	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	5.702	0.53	3.02	
5	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.505	26.55	13.41	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.365	6.00	2.19	
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.122	9.25	1.13	
8	03130700007	石料切割锯片	片	0.857	35.40	30.34	
9	03210100026	射钉	个	43.62	0.06	2.62	
10	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	2.184	7.79	17.01	
11	03210900015	铁件 综合	kg	24.534	6.57	161.19	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	751.441	0.296	222.43	
13	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.047	296.00	13.91	
14	04010400001	白水泥	kg	10.743	0.643	6.91	
15	04030300001	天然细砂	m3	0.09	162.95	14.67	
16	04030400001	粗净砂	m3	1.806	162.95	294.29	
17	04090100003	石灰膏	m3	0.02	382.01	7.64	
18	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.026	287.12	7.47	
19	04150900002~1	MU5.0加气混凝土砌块	m3	0.62	244.60	151.65	
20	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	1.995	34.51	68.85	
21	07010100011~1	墙面砖 300×600	m2	79.685	40.00	3187.40	
22	07050100003~1	防滑地砖 300×300	m2	29.223	32.00	935.14	
23	09050200002	铝扣板 600×600	m2	29.08	55.39	1610.74	
24	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	15.60	1.60	24.96	
	本页小计		元			19130.47	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	10011300003	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	28.938	16.95	490.50	
26	10170100004	吊筋	kg	7.84	5.50	43.12	
27	11090300003~1	铝合金平开门	m2	2.10	272.40	572.04	
28	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	17.961	22.00	395.14	
29	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	210.33	8.80	1850.90	
30	13031100016~1	1.5厚单组分聚氨酯防水涂料	kg	107.885	15.00	1618.28	
31	14410000004	玻璃胶 350g	支	0.966	10.71	10.35	
32	14410000009	干粉型粘结剂	kg	322.57	0.99	319.34	
33	14410000011	建筑胶	kg	8.311	2.50	20.78	
34	14410500001	结构胶	L	0.066	69.96	4.62	
35	34020500002	密封油膏	kg	0.777	1.42	1.10	
36	34110100002	水	t	2.143	4.33	9.28	
37	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.172	350.58	410.88	
38	80010300008	加气专用砌筑砂浆 DDaMM5.0	t	0.052	329.95	17.16	
39	88010500001	其他材料费	元	471.644	1.00	471.64	
40	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.171	663.84	113.52	
41	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.201	184.41	37.07	
42	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.029	182.80	5.30	
43	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.437	236.27	103.25	
44	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.003	43.11	0.13	
45	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.003	47.79	0.14	
46	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	1.58	48.59	76.77	
47	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.245	8.57	2.10	
48	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.061	95.90	5.85	
	本页小计		元			6579.26	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.06	101.82	6.11	
50	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.006	19.16	0.11	
51	JX001	其他机械费	元	40.596	1.00	40.60	
	本页小计		元			46.82	
	合 计		元			25756.55	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		5623.64
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			5623.64
1.1.1	人工费			2694.89
1.1.2	材料费			2556.85
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			12.74
1.1.4	管理费		22.512	606.95
1.1.5	利润		14.00	376.93
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标	10.00	624.70
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标	10.00	
2	措施项目费			325.11
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	142.56
2.2	单价优惠		10.00	
3	其他项目费			562.36
3.1	其中：暂列金额			562.36
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	586.00
5	总价优惠	不用于电子招投标		
单位工程建安造价		1+2+3+4		7097.11

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气部分					2399.28
1	030412004001	配线-WDZB1-BYJ-3*4	1. 名称:电气配线; 2. 配线形式:穿管敷设; 3. 规格:WDZB1-BYJ-4; 4. 材质:铜芯;	m	64.3	4.89	314.43
2	030412004002	配线-WDZB1-BYJ-3*2.5	1. 名称:电气配线; 2. 配线形式:穿管敷设; 3. 规格:WDZB1-BYJ-2.5; 4. 材质:铜芯;	m	44.34	3.53	156.52
3	030412001001	配管 PC20	1. 名称:配管-PC20; 2. 材质:塑料管; 3. 规格:PC20;	m	38.72	7.70	298.14
4	030413001001	LED平板灯 20W	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶安装;	套	1	136.09	136.09
5	030413001002	LED平板灯 30W	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:30W 3. 安装形式:吸顶安装;	套	2	166.45	332.90
6	030413001003	LED平板灯 40W	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:40W 3. 安装形式:吸顶安装;	套	2	182.23	364.46
7	030413001004	排气扇	1. 排气扇; 2. 规格:250V/60W; 3. 吸顶安装;	台	2	208.73	417.46
8	030413013001	单联单控跷板开关	1. 名称:单联单控跷板开关; 2. 安装方式:距地1.35m暗装; 3. 型号:250V 10A;	套	1	19.77	19.77
9	030413013002	三联单控跷板开关	1. 名称:三联单控跷板开关; 2. 安装方式:距地1.35m暗装; 3. 型号:250V 10A;	套	2	25.69	51.38
10	030413014001	单相五孔插座 安全型	1. 名称:单相五孔插座; 2. 型号:安全型250V/10A; 3. 安装方式:距地1.0m暗装;	套	4	20.30	81.20
11	030413014002	单相三孔插座 安全型	1. 名称:单相五孔插座; 2. 型号:安全型250V/16A;	套	1	19.81	19.81
本页小计							2192.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:距地2.0m暗装;				
12	030412006001	塑料接线盒	1. 名称:塑料接线盒; 2. 材质:塑料; 3. 规格:86*86; 4. 安装形式:暗装;	个	15	6.12	91.80
13	030412002001	凿槽	1. 测位, 划线, 切割, 刨沟, 清理, 填补;	m	10.9	10.58	115.32
A2		给排水部分					3224.36
14	031001008001	纳米抗菌PP-R给水管 DN25	1. 名称:PP-R给水管 (1.6MPa); 2. 规格:DN25; 3. 材质:塑料管; 4. 连接形式:电热熔连接; 5. 其他:含管件、管卡等 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒;	m	20.78	21.82	453.42
15	031001008002	纳米抗菌PP-R给水管 DN20	1. 名称:PP-R给水管 (1.6MPa); 2. 规格:DN20; 3. 材质:塑料管; 4. 连接形式:电热熔连接; 5. 其他:含管件、管卡等 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按验收规范进行压力试验、管道冲洗及消毒;	m	12.91	19.54	252.26
16	031001008003	UPVC排水管-DN100	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:UPVC排水管-DN100; 4. 连接形式:粘接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验; 6. 含管件	m	5.832	41.13	239.87
17	031001008004	UPVC排水管-DN75	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水;	m	13.32	33.55	446.89
本页小计							1599.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 材质、规格:UPVC排水管-DN75; 4. 连接形式:粘接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验; 6. 含管件				
18	031001008005	UPVC排水管-DN50	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:UPVC排水管-DN50; 4. 连接形式:粘接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验; 6. 含管件	m	0.71	24.48	17.38
19	031003014001	不锈钢地漏DN50	1. 类型:不锈钢地漏; 2. 规格:DN50; 3. 材质:不锈钢;	个	3	57.83	173.49
20	031002001001	角阀DN15	1. 铜质角阀DN15	个	10	39.39	393.90
21	031002001002	不锈钢水龙头DN15	1. 不锈钢水龙头DN15;	个	4	17.72	70.88
22	031301002001	楼板开孔 DN75	1. 楼板开孔 DN75 2. 定位划线、凿打洞眼、 清整孔洞、清除废渣;	个	6	35.74	214.44
23	031301002002	楼板开孔 DN50	1. 楼板开孔 DN50 2. 定位划线、凿打洞眼、 清整孔洞、清除废渣;	个	3	25.34	76.02
24	011302001001	下层吊顶拆除及恢复	1. 下层吊顶拆除及恢复;	m2	28.76	30.80	885.81
本页小计							1831.92
合 计							5623.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	142.56	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	30.72	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	38.81	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	104.02	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	9.00	
本页小计				325.11	
合 计				325.11	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	562.36			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		562.36			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	5623. 64	10	562. 36			
2							
本页小计		-	-	562. 36			-
合 计		-	-	562. 36			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		6511.11	9	586.00
合 计					586.00

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2750.097	0.98	2695.10	人工系数: 0.98;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.124	4.66	0.58	
3	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.112	3.21	0.36	
4	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.027	3.60	0.10	
5	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.02	8.85	0.18	
6	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	12.90	0.44	5.68	
7	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	8.40	0.24	2.02	
8	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	2.704	0.22	0.59	
9	03010300030	自攻螺钉	个	992.22	0.03	29.77	
10	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.014	6.08	0.09	
11	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	10.20	0.22	2.24	
12	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	33.375	0.22	7.34	
13	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.04	8.69	0.35	
14	03110700008	铁砂布	张	0.624	0.97	0.61	
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.006	6.00	0.04	
16	03130600008	合金钢钻头	个	1.47	4.42	6.50	
17	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.13	6.20	0.81	
18	03130700001	锯条 综合	根	2.883	0.58	1.67	
19	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.119	5.28	0.63	
20	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.097	5.28	0.51	
21	03211300009	金属片 Φ150	片	0.654	0.98	0.64	
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	13.443	0.296	3.98	
23	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.029	162.95	4.73	
24	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.044	121.62	5.35	
	本页小计		元			2769.87	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	14030300001	机油	kg	0.178	9.92	1.77	
26	14311500001	丙酮	kg	0.492	6.60	3.25	
27	14312100003	漂白粉	kg	0.01	1.32	0.01	
28	14390700001	乙炔气	kg	0.005	17.15	0.09	
29	14390900001	氧气	m3	0.014	5.87	0.08	
30	14410000013	胶粘剂	kg	0.031	3.98	0.12	
31	14410000031	粘接剂	kg	0.383	14.06	5.38	
32	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.049	5.90	0.29	
33	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.022	3.46	0.08	
34	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	8.08	2.16	17.45	
35	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.018	5.16	0.09	
36	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.666	7.37	4.91	
37	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.292	10.86	3.17	
38	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	10.10	3.65	36.87	
39	18250700004	塑料管卡 50	个	0.355	0.21	0.07	
40	18250700006	塑料管卡 75	个	4.396	0.32	1.41	
41	18250700007	塑料管卡 110	个	1.925	0.50	0.96	
42	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.014	26.82	0.38	
43	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.008	44.25	0.35	
44	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.008	8.00	0.06	
45	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm2	m	5.092	1.319	6.72	
46	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm2	m	4.73	2.135	10.10	
47	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	33.375	0.11	3.67	
48	29091100001	瓷接头 双位	个	7.21	0.73	5.26	
	本页小计		元			102.54	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	34110100002	水	t	0.356	4.33	1.54	
50	34110200001	电	kW·h	1.95	0.706	1.38	
51	88010500001	其他材料费	元	39.322	1.00	39.32	
52	WJJ030706~1	不锈钢水龙头DN15	个	4.04	15.00	60.60	
53	WJJ030719~1	不锈钢地漏DN50	个	3.03	15.00	45.45	
54	WJJ172567~17	PP-R给水管-DN25	m	21.112	4.62	97.54	
55	WJJ172567~18	PPR给水管 DN20	m	13.117	2.98	39.09	
56	WJJ172568~14	UPVC排水管-DN100	m	5.54	12.84	71.13	
57	WJJ172568~16	UPVC排水管-DN50	m	0.719	4.75	3.42	
58	WJJ172568~8	UPVC排水管-DN75	m	13.054	7.73	100.91	
59	WJJ180915~10	室内塑料给水管电熔管件DN20	个	19.623	1.62	31.79	
60	WJJ180915~9	室内塑料给水管电熔管件DN25	个	25.456	2.33	59.31	
61	WJJ190025~1	铜质角阀DN15	个	10.10	22.13	223.51	
62	WJJ252102~1	LED平板灯 20W	套	1.01	115.91	117.07	
63	WJJ252102~2	LED平板灯 40W	套	2.02	166.67	336.67	
64	WJJ252102~3	LED平板灯 30W	套	2.02	149.32	301.63	
65	WJJ260501~1	单联单控跷板开关	只	1.02	7.92	8.08	
66	WJJ260501~3	三联单控跷板开关	只	2.04	13.97	28.50	
67	WJJ264103~1	单相五孔插座	套	4.08	9.02	36.80	
68	WJJ264103~2	单相三孔插座 安全型	套	1.02	9.13	9.31	
69	WJJ280304~1	配线-WDZB1-BYJ-3*4	m	70.73	4.10	289.99	
70	WJJ280304~2	配线-WDZB1-BYJ-3*2.5	m	51.434	2.61	134.24	
71	WJJ290615~1	PC20	m	42.592	0.92	39.18	
72	WJJ291107~1	塑料接线盒	个	15.30	0.84	12.85	
73	WJJ503501~1	排气扇 250V/60W	台	2.00	145.00	290.00	
	本页小计		元			2379.31	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.01	40.86	0.41	
75	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.06	24.22	1.45	
76	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径 (mm) 100 小型	台班	0.001	35.75	0.04	
77	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.008	23.06	0.18	
78	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.556	18.53	10.30	
79	JX002	电焊机 (综合)	台班	0.005	75.63	0.38	
	本页小计		元			12.76	
	合 计		元			5264.48	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。