

建设项目造价汇总表

工程名称：浏阳市人民医院食堂污水改造工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	浏阳市人民医院食堂污水改造工程	137455.83	1111.13	5000.00
1.1	人民医院食堂污水改造-装饰工程	94799.19	813.79	5000.00
1.2	人民医院食堂污水改造-安装工程	42656.64	297.34	
合 计		137455.83	1111.13	5000.00

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称： 人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		72904.42
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			71995.38
1.1.1	人工费			21544.47
1.1.2	材料费			51136.53
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			509.49
1.1.4	管理费			2337.51
1.1.5	利润			2148.01
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		5680.59
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			909.04
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		101.60
2	措施项目费			1913.71
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	813.79
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			14290.44
3.1	其中：暂列金额			7290.44
3.2	其中：专业工程暂估价			5000.00
3.3	其中：计日工			2000.00
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	5690.62
5	总价优惠	不用于电子招投标		
单位工程建安造价		1+2+3+4		94799.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	041001012001	拆除原有设备	1. 人工拆除原有设备；	台	2	1000. 00	2000. 00
2	041001001001	清洗油污池池底、池壁	1. 人工清洗油污池池底、池壁；	m2	112. 93	150. 00	16939. 50
3	041001001002	凿除涂料面层	1. 铲除灰土、涂料面层等； 2. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放；	m2	179. 49	4. 52	811. 29
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53mm； 2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10. 0；	m3	10. 4	556. 50	5787. 60
5	011101001001	池底水泥砂浆找平	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆)；	m2	37. 4	19. 00	710. 60
6	011201001001	池壁墙面一般抹灰	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆)；	m2	103. 629	26. 97	2794. 87
7	010904002001	池内侧涂膜防水	1. 玻纤布两道； 2. 涂膜品种、遍数:环氧树脂3遍.	m2	132. 169	92. 03	12163. 51
8	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)；	m2	54. 73	43. 74	2393. 89
9	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位:4厚专业水泥基陶瓷粘贴剂； 2. 面层材料品种、规格:10厚300*600白色面砖, 水泥砂浆擦缝；	m2	142. 09	117. 13	16643. 00
10	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍；	m2	37. 4	17. 11	639. 91
11	011102003001	块料楼地面	1. 找平层:20厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆)； 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆(预拌砂浆)； 3. 面层:300*300*10防滑地砖, 水泥砂浆擦缝；	m2	37. 4	125. 41	4690. 33
12	010501001001	素混凝土回填	1. 混凝土种类: 商品砼； 2. 混凝土强度等级: C15； 3. 运距:综合考虑； 4. 混凝土输送方式:综合考虑.	m3	3. 392	390. 57	1324. 81
本页小计							66899. 31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 运距：综合考虑； 4. 混凝土输送方式：综合考虑。	m3	4. 009	368. 30	1476. 51
14	010506006001	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋规格：螺纹钢 H RB400 Φ8；	t	0. 343	4644. 97	1593. 22
15	010506006002	现浇混凝土构件钢筋	1. 钢筋规格：螺纹钢 H RB400 Φ10；	t	0. 02	4316. 76	86. 34
16	010503014001	预制钢筋砼盖板	1. 构件尺寸：600×600×100mm； 2. 钢筋：Φ8； 3. 带简易角钢包边加厚带角钢包边（配提手）；	套	4	200. 00	800. 00
17	010506002001	304不锈钢直爬梯	1. 规格：304不锈钢方管 30×30mm，壁厚 1. 5mm； 2. 膨胀螺栓固定；	m	7. 6	150. 00	1140. 00
本页小计							5096. 07
合 计							71995. 38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011601001001	满堂装饰脚手架	1. 满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m.	m2	37.4	10.38	388.21
2	011601001002	内墙面粉饰脚手架	1. 内墙面粉饰脚手架 3.6m-6m.	m2	162.76	3.20	520.83
本页小计							909.04
合 计							909.04

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	813.79	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	361.68	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	167.61	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	487.39	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	83.24	
本页小计				1913.71	
合 计				1913.71	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	72904. 42	10	7290. 44			
本页小计		-	-	7290. 44			-
合 计		-	-	7290. 44			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称： 人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	施工期间食堂污水临时排放	5000.00			
本页小计		5000.00			—
合 计		5000.00			—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：人民医院食堂污水改造-装饰工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
1	计日工	工日	10.00		200.00	2000.00		
人工小计						2000.00		
总 计						2000.00		
总 计						2000.00		

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		34926.66
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			34926.66
1.1.1	人工费			5620.82
1.1.2	材料费			30467.68
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			666.60
1.1.4	管理费			1265.36
1.1.5	利润			786.92
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		3880.72
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			715.20
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	297.34
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			3492.67
3.1	其中：暂列金额			3492.67
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	3522.11
5	总价优惠	不用于电子招投标		
单位工程建安造价		1+2+3+4		42656.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010506002001	不锈钢格栅篦	1. 材质、规格:304不锈钢 600*800*800mm; 2. 板厚 3mm、框 4mm、带双提手、整体满焊、缝隙 5mm; 3. 含制作、安装;	个	2	718. 35	1436. 70
2	030226001001	除油机	1. 型号:除油机(120L/h); 2. 规格:带宽200mm, 60W, 304不锈钢;	台	2	2948. 60	5897. 20
3	030211003001	废水提升泵	1. 型号:废水提升泵(50W Q15-20-2. 2); 2. 带搅拌功能;	台	2	3841. 68	7683. 36
4	030405004001	液位控制器	1. 名称:液位控制器; 2. 型号:电缆式浮球液位, YW-04;	套	2	1037. 07	2074. 14
5	030112015001	集油桶	1. 规格:50L; 2. 材质:PE; 3. 临时中转分离出的浮油, 耐腐蚀塑料;	个	2	182. 23	364. 46
6	030112015002	储油桶	1. 规格:500L; 2. 材质:304不锈钢; 3. 长期储存回收废油, 防锈耐油污;	个	2	3464. 14	6928. 28
7	030108001001	玻璃钢风机	1. 规格:风量 100m³ /h, 功率 370k; 2. 材质:玻璃钢;	台	2	1359. 92	2719. 84
8	030604004001	硫化氢监测仪	1. 名称:硫化氢在线监测仪; 2. 规格:0-100ppm, 分辨率0. 01ppm;	台	2	1944. 85	3889. 70
9	030404005001	304不锈钢电控柜	1. 规格:800 (H)×600 (W)×300 (D) mm; 2. 材质:SUS304 拉丝不锈钢 (Ni≥8%, 原厂材质合格证) 3. 门板:1. 5mm 304 不锈钢;	套	2	1966. 49	3932. 98
本页小计							34926. 66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 柜体侧板 / 背板 / 顶盖:1.2mm 304 不锈钢; 5. 内部安装底板:1.5mm 镀锌钢板 (元器件安装基座); 6. 含国标国标元器件;				
本页小计							
合 计							34926.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称： 人民医院食堂污水改造-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	297.34	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	64.08	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	80.94	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	216.96	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	55.88	
本页小计				715.20	
合 计				715.20	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3492.67			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		3492.67			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	34926.66	10	3492.67			
本页小计		-	-	3492.67			-
合 计		-	-	3492.67			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称： 人民医院食堂污水改造-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 人民医院食堂污水改造-安装工程 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	5735.491	0.98	5620.78	人工系数:0.98;
2	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	2.40	4.72	11.33	
3	01170100006	不锈钢工字钢 10#-12#	kg	74.20	9.96	739.03	
4	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	1.60	3.33	5.33	
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.24	4.10	0.98	
6	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.60	8.85	5.31	
7	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.20	6.02	1.20	
8	03010500003	U形螺栓带帽带垫 M10×50	套	2.00	1.98	3.96	
9	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	4.20	0.54	2.27	
10	03010500177	六角螺栓带帽带垫 M10×20-50	套	2.00	0.33	0.66	
11	03110100003	尼龙砂轮片 Φ150	片	0.815	3.32	2.71	
12	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.021	3.37	0.07	
13	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.28	0.83	1.06	
14	03130100005	不锈钢焊条 A102 Φ3.2	kg	0.866	30.12	26.08	
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.30	5.995	31.77	
16	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.40	5.995	2.40	
17	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.34	22.12	7.52	
18	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.02	42.79	0.86	
19	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.24	5.28	1.27	
20	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	2.20	5.28	11.62	
21	03210900012	平垫铁 0#-3#钢 1#	kg	0.704	6.595	4.64	
22	03210900013	平垫铁 综合	kg	5.20	6.595	34.29	
23	03210900020	斜垫铁 0#-3#钢 1#	kg	3.154	6.595	20.80	
24	03210900021	斜垫铁 综合	kg	8.40	6.595	55.40	
	本页小计		元			6591.34	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：人民医院食堂污水改造-安装工程 标段：第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	88010500003	校验材料费	元	7.72	1.00	7.72	
50	WJJ241702~2	液位控制器（电缆式浮球液位, YW-04）	个	2.00	800.00	1600.00	
51	补充主材1~1	除油机(120L/h, 带宽200mm, 60W, 304不锈钢)	台	2.00	2700.00	5400.00	
52	补充主材2~1	废水提升泵(50WQ15-20-2.2, 带搅拌)	台	2.00	3930.00	7860.00	
53	补充主材3~1	集油桶 PE50L	台	2.00	160.80	321.60	
54	补充主材4~2	玻璃钢风机(100m3/h, 370)	台	2.00	645.00	1290.00	
55	补充主材5~2	硫化氢监测仪	套	2.00	1770.00	3540.00	
56	补充主材6~1	304不锈钢电控柜	台	2.00	2000.00	4000.00	
57	补充主材8~1	304不锈钢储油桶 500L	台	2.00	2600.00	5200.00	
58	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.002	1007.22	2.01	
59	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.043	1360.47	58.50	
60	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.007	1616.62	11.32	
61	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.336	788.39	264.90	
62	J3-44	电动单梁起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.003	251.42	0.75	
63	J4-7	载重汽车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.004	681.91	2.73	
64	J5-15	电动双筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	0.09	241.61	21.74	
65	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.001	364.85	0.36	
66	J7-51	卷板机 板厚×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.003	264.28	0.79	
67	J7-58	刨边机 加工长度(mm) 12000 大型	台班	0.001	889.01	0.89	
68	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	0.011	224.59	2.47	
69	J7-97	液压机 压力(kN) 500 中型	台班	0.001	326.22	0.33	
70	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.56	59.79	33.48	
	本页小计		元			29619.59	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 人民医院食堂污水改造-安装工程 标段:

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	1.594	75.65	120.59	
72	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45× 35×45 小型	台班	0.01	18.53	0.19	
73	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60× 50×75 小型	台班	0.02	29.32	0.59	
74	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	0.02	21.79	0.44	
75	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/mi n) 0.6 中型	台班	0.08	38.96	3.12	
76	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	0.292	16.67	4.87	
77	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效 值,PC接口	台班	0.84	6.33	5.32	
78	Y10-10	精密标准电阻箱 量程:0.01-1 11111.11Ω	台班	0.292	4.16	1.21	
79	Y12-23	多功能信号校验仪 测量:输出 和模拟mA、mV、V、欧姆、频率 和多种RTD、T/C信号	台班	0.84	123.26	103.54	
80	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程:65 0V、20A,精度:±0.1%	台班	0.292	65.06	19.00	
81	Y28-1	数字电压表 量程:20mV-1000V ,灵敏度:1μV	台班	0.534	6.07	3.24	
82	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离: 5km	台班	0.84	4.22	3.54	
83	Y41-2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.024	31.04	0.74	
	本页小计		元			266.39	
	合 计		元			36755.17	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。